

(表 紙)

5 土居 第 号	校 長	事 務 長	係 長	係 員							担 当
修 繕 内 訳 書											
施 工 箇 所 四国中央市土居町中村892番地											
修 繕 名 愛媛県立土居高等学校本館及び新館トイレ修繕業務											
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税相当額)											
標準修繕期間 6 月											
愛媛県立土居高等学校											

(総括表)

業務名 愛媛県立土居高等学校本館及び新館トイレ修繕業務					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	共通仮設費						
	共通仮設費		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
B-1	仮設費		1	式			
B-2	解体		1	式			
B-3	左官・防水		1	式			
B-4	内装		1	式			
B-5	建具・トイレブース		1	式			
B-6	ライニング面台		1	式			
B-7	給排水衛生設備		1	式			
B-8	電気設備		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
D	一般管理費						
	一般管理費		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	仮設費						
	(本館)						
a	外部足場設置	W10800*D1200*7段	-	m ²			
b	荷揚げリフト設置	ローターリフトL-240RD	-	日			同等品以上可
c	仮設間仕切壁設置	W5400+900+900* H2500*4F	72	m ²			アルミドア4台含む
d	アスベスト調査費		1	式			
e	廃棄物処理		1	式			
	(新館)						
a	外部足場設置	W10800*D1200*7段	-	m ²			
b	荷揚げリフト設置	ローターリフトL-240RD	-	日			同等品以上可
c	仮設間仕切壁設置	W5400+900+900* H2500*2F	36	m ²			アルミドア4台含む
d	アスベスト調査費		1	式			
e	廃棄物処理		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	解体						
	(本館)						
a	天井撤去 (木下地含む)	W4500*D7300*4F	131.40	m ²			
b	トイレブース撤去	男:2個 女:6個	8.00	個			
c	床タイル撤去	W4500*D7300*3F	98.55	m ²			
d	段差タイル撤去	男:1箇所	1.00	箇所			
e	壁仕上げ材撤去	W4500*H2500*2*3F W7300*H2500*4*3F	286.50	m ²			
f	入口ドア撤去	男:1箇所*4F 女:1箇所*4F	8.00	箇所			
g	入口ドア枠撤去	男:2箇所*4F 女:2箇所*4F	16.00	箇所			
h	手洗い器撤去		-	台			
i	掃除流し撤去	男:1台*3F 女:1台*3F	6.00	台			
j	小便器撤去 (隔て陶器含む)	男:14台	14.00	台			
k	大便器撤去 (紙巻き器含む)	男:2個 女:6個	8.00	台			
l	鏡撤去		-	枚			
m	雑材料	4%	1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	(新館)						
a	天井撤去 (木下地含む)	W4480*D7500*2F	67.20	m ²			
b	トイレブース撤去	男:1個*2F 女:2個*2F	6.00	個			
c	床タイル撤去	W4480*D7500*2F	67.20	m ²			
d	段差タイル撤去	男:1箇所*2F	2.00	箇所			
e	壁仕上げ材撤去	W4480*H2500*2*2F W7500*H2500*4*2F	194.80	m ²			
f	入口ドア撤去	男:1箇所*2F 女:1箇所*2F	4.00	箇所			
g	入口ドア枠撤去	男:2箇所*2F 女:2箇所*2F	8.00	箇所			
h	手洗い器撤去	男:2台*2F 女:2台*2F	8.00	台			
i	掃除流し撤去	男:1台*2F 女:1台*2F	4.00	台			
j	小便器撤去 (隔て陶器含む)	男:5台*2F	10.00	台			
k	大便器撤去 (紙巻き器含む)	男:1個*2F 女:2個*2F	6.00	台			
l	鏡撤去	男:2枚*2F 女:2枚*2F	8.00	枚			
m	雑材料	4%	1.00	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	左官・防水						
	(本館)						
a	床モルタル下地調整	W4500*D7300*3F	98.55	m ²			5～50mm
b	床レベリング	W4500*D7300*3F	98.55	m ²			5～20mm
c	壁モルタル下地調整	W4500*H2500*2*3F W7300*H2500*4*3F	286.50	m ²			5～50mm
d	大便器撤去部防水補修	男:2個 女:6個	8.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
e	小便器撤去部防水補修	男:14台	14.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
f	土間排水廻り防水補修	男:2箇所*3F 女:2箇所*3F	12.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
g	大便器新規排水穴廻り防水	男:1個 女:6個 多目的:1個	8.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
h	小便器新規排水穴廻り防水	男:8台	8.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
i	雑材料	4%	1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	(新館)						
a	床モルタル下地調整	W4480*D7500*2F	67.20	m ²			5～50mm
b	床レベリング	W4480*D7500*2F	67.20	m ²			5～20mm
c	壁モルタル下地調整	W4480*H2500*2*2F W7500*H2500*4*2F	194.80	m ²			5～50mm
d	大便器撤去部防水補修	男:1個*2F 女:2個*2F	6.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
e	小便器撤去部防水補修	男:5台*2F	10.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
f	土間排水廻り防水補修	男:2箇所*2F 女:2箇所*2F	8.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
g	大便器新規排水穴廻り防水	男:1個*2F 女:2個*2F	6.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
h	小便器新規排水穴廻り防水	男:4台*2F	8.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
i	雑材料	4%	1.00	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	内装						
	(本館)						
a	天井インサート・軽天下地	W4500*D7300*4F 19型 @303	131.40	m ²			
b	天井ケイカル板		131.40	m ²			
c	天井見切り縁		152.80	m			
d	天井点検口 (450)	男:2箇所*4F 女:2箇所*4F	16.00	箇所			
e	天井EP塗装		131.40	m ²			
f	壁 パネル張り	t=3	286.50	m ²			
g	出隅ジョイナー		114.60	m			
h	パネルシーリング		289.20	m			
i	サッシ廻り仕上げ		8.00	箇所			
j	床 塩ビシート張り	t=2	98.55	m ²			
k	巾木		114.60	m			
l	汚垂石	男:8枚	8.00	枚			
m	雑材料	5%	1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	(新館)						
a	天井インサート・軽天下地	W4480*D7500*2F 19型 @303	67.20	m ²			
b	天井ケイカル板		67.20	m ²			
c	天井見切り縁		77.92	m			
d	天井点検口 (450)	男:2箇所*2F 女:2箇所*2F	8.00	箇所			
e	天井EP塗装		67.20	m ²			
f	壁 パネル張り	t=3	194.80	m ²			
g	出隅ジョイナー		77.92	m			
h	パネルシーリング		195.84	m			
i	サッシ廻り仕上げ		4.00	箇所			
j	床 塩ビシート張り	t=2	67.20	m ²			
k	巾木		77.92	m			
l	汚垂石	男:5枚*2F	10.00	枚			
m	雑材料	5%	1.00	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5	建具・トイレブース						
	(本館)						
a	入口ドア 自由片開きドア (額入)	W820*H1800	7.00	箇所			抗菌引棒、ドアクローザー
b	トイレブース	男:1個 女:6個	7.00	箇所			
c	入口ドア 片引きハンガー	W1850*H1900*D40	1.00	箇所			
d	軽量鋼製建具 ハンガードア片引き自閉装置	W2200*H1790	1.00	箇所			
e	取付費	建具工	16.00	人			中国地区最低
f	雑材料	5%	1.00	式			
	(新館)						
a	入口ドア 自由片開きドア (額入)	W820*H1800	4.00	箇所			抗菌引棒、ドアクローザー
b	トイレブース	男:1個*2F 女:2個*2F	6.00	箇所			
c	取付費	建具工	13.00	人			
d	雑材料	5%	1.00	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6	ライニング面台						
	(本館)						
a	ライニング面台	19*150*3200	2.00	箇所			
b	ライニング新設	内装工	12.00	人			
	(新館)						
a	ライニング面台	19*150*3200	2.00	箇所			
b	ライニング新設	内装工	8.00	人			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7	給排水衛生設備						
	(本館)						
a	衛生器具取付		1.00	式			
b	配管		1.00	式			
	(新館)						
a	衛生器具取付		1.00	式			
b	配管		1.00	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-a	衛生器具取付						
	(本館)						
	洋風大便器	CES9435R	8.00	台			同等品以上可
	小便器	UFS910W	8.00	台			同等品以上可
	車いす用洗面器	L103DMP, TENA50A, TL K02S01J	1.00	台			同等品以上可
	鏡	YMK51K	1.00	枚			同等品以上可
	2連紙巻き器	YH650	8.00	個			同等品以上可
	掃除流し	SK22A	6.00	台			同等品以上可
	跳ね上げ式手摺り	T112HK8R	1.00	個			同等品以上可
	L型手摺り	T112CL9	1.00	個			同等品以上可
	機器取付作業	設備機械工	16.00	人			
	雑材料	5%	1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	(新館)						
	洋風大便器	CES9435R	6.00	台			同等品以上可
	小便器	UFS910W	8.00	台			同等品以上可
	手洗器	LSA125CB	8.00	台			同等品以上可
	鏡	YMK51K	8.00	枚			同等品以上可
	2連紙巻き器	YH650	6.00	個			同等品以上可
	掃除流し	SK22A	4.00	台			同等品以上可
	機器取付作業	設備機械工	19.00	人			
	雑材料	5%	1.00	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-b	配管						
	硬質塩化ビニル管	VP100	60.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP75	24.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50	18.00	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20A	20.00	m			
	継手接合材、支持金物		1.00	式			
	配管工費（研り外含む） 大便器・小便器配管新設	配管工	8.00	人			
	撤去大便器・小便器配管調整	配管工	6.00	人			
	雑材料	5%	1.00	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8	電気設備						
	(本館)						
a	幹線設備		1.00	式			
b	電灯設備		1.00	式			
c	コンセント設備		1.00	式			
	(新館)						
a	幹線設備		1.00	式			
b	電灯設備		1.00	式			
c	コンセント設備		1.00	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-a	幹線設備						
	(本館)						
	絶縁電線		40.00	m			
	絶縁ケーブル		40.00	m			
	電線管		20.00	m			
	プルボックス	樹脂防水 400*400*200	4.00	個			同等品以上可
	分電盤	3P30A	4.00	個			同等品以上可
	遮断機	3P75A	1.00	個			
	配線作業	電工	16.00	人			
	雑材料	10%	1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	(新館)						
	絶縁電線		40.00	m			
	絶縁ケーブル		40.00	m			
	電線管		20.00	m			
	プルボックス	樹脂防水 400*400*200	2.00	個			同等品以上可
	分電盤	3P30A	2.00	個			同等品以上可
	遮断機	3P75A	1.00	個			
	配線作業	電工	12.00	人			
	雑材料	10%	1.00	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-b	電灯設備						
	(本館)						
	絶縁ケーブル		-	m			
	メタルモール		-	式			
	人感センサー	親機 8A	-	個			同等品以上可
	人感センサー	子機 換気扇	-	個			同等品以上可
	人感センサー	子機	-	個			同等品以上可
	照明器具	ベースライト 40型 4000lm	-	台			同等品以上可
	照明器具	ベースライト 20型 1600lm	-	台			同等品以上可
	換気扇	VD-23ZB12	-	台			同等品以上可
	機器取付・既存撤去	電工	-	人			
	雑材料	10%	-	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	(新館)						
	絶縁ケーブル		-	m			
	メタルモール		-	式			
	人感センサー	親機 8A	-	個			同等品以上可
	人感センサー	子機 換気扇	-	個			同等品以上可
	人感センサー	子機	-	個			同等品以上可
	照明器具	ベースライト 40型 4000lm	-	台			同等品以上可
	照明器具	ベースライト 20型 1600lm	-	台			同等品以上可
	換気扇	VD-23ZB12	-	台			同等品以上可
	機器取付・既存撤去	電工	-	人			
	雑材料	10%	-	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-c	コンセント設備						
	(本館)						
	絶縁ケーブル		180.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	埋込コンセント	2P15A	17.00	個			
	機器取付・既存撤去	電工	6.00	人			
	雑材料	10%	1.00	式			
	(新館)						
	絶縁ケーブル		120.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	埋込コンセント	2P15A	22.00	個			
	機器取付・既存撤去	電工	6.00	人			
	雑材料	10%	1.00	式			
	合 計						